Број 2/73
Датум 11.04.2023.

Наручилац
ВПД „Смедерево“ доо
Број: 2/73
Датум: 11.04.2023.
Смедерево

СМЕДЕРЕВО, Бранка Радичевића 1

Подизвођач
Sour inženjering 2017 doo
Број: U-1004/23
Датум: 10.04.2023.
Сремски Карловци

УГОВОР

о пословној сарадњи и вршењу услуга
Градилиште: GSMR стубови на прузи Нови Сад - Келебија

закључен дана 11.04.2023.(10.04.2023. заведен код Пружаоца услуга) између:

1. **Водопривредног привредног друштва „Смедерево“ доо Смедерево,** улица Бранка Радичевића 1, 11300 Смедерево, МБ: 07198515, ПИБ:100359241, које заступа директор Лука Матовић, M.Sc. (у даљем тексту: ВПД „Смедерево“ доо) и

2. ***Sour inženjering 2017 doo*** Сремски Карловци, адреса Митополита Стратимировића 50, 21205, Сремски Карловци, МБ: 21317381, ПИБ: 110209725, које заступа директор Јован Ћулум, (у даљем тексту *Sour inženjering 2017 doo*)

Члан 1.

Уговарачи су сагласни да *Sour inženjering 2017 doo* за потребе ВПД „Смедерево“ доо обавља грађевинско-занатске радове, односно извршава уговорене услуге, као подизвођач на пројекту изградње брзе пруге Нови Сад – Келебија и то на вршењу архитектонско-грађевинских радова на изградњи GSMR стубова и на основу **Понуде број Р-0604/23 од 06.04.2023.** године која је саставни део овог Уговора, са врстом радова или услуге и јединичном ценом, исказаном без ПДВ-а, коју су потписали овлашћени представници уговарача.

Јединичне цене по позицијама из понуде за извођење радова или пружање услуга су фиксне и не могу се мењати и обухватају вредност извршења радова са радном снагом, средствима и опремом са или без материјала, описаних у свакој позицији радова односно врсти услуга.

Члан 2.

Sour inženjering 2017 doo се обавезује да све радове за које је усаглашен и обострано потписана понуда, а према потребама на терену, изведе стручно и квалитетно, у роковима, у складу са правилима струке са уредно вођеном градилишном документацијом по налозима овлашћеног представника ВПД „Смедерево“ доо.

Sour inženjering 2017 doo обавезује да своје радове пријави свим надлежним службама и инспекцијама према одредбама Закона о раду и Закона о планирању и изградњи, као и да се у потпуности придржава свих безбедносних мера и прописа Закона о безбедности и здравља о раду.

Члан 3.

ВПД „Смедерево“ доо се обавезује да све изведене радове исплати најкасније у року од 60 дана од дана испостављања рачуна од *Sour inženjering 2017 doo* исплатом на текући рачун број 340 - 11017026-50 код *ERSTE Bank* пословне банке.

Sour inženjering 2017 doo испоставља рачун након завршетка свих радова из

усаглашене понуде, а према окончаном предмеру и предрачуну радова или месечних извшених количина уговорених радова (уколико је за извешење уговорене услуге потребан дужи период од 1 (словима: једног) месеца) на основу уредно потписане документације овлашћеног представника ВПД „Смедерево“ доо и то најкасније 05. у месецу за претходни месец.

Члан 4.

Овај Уговор се закључује на неодређено време тј. док за сарадњом постоји обострана потреба уговрача с тим што га сваки уговарач може раскинути достављањем писменог обавештења о отказу Уговора.

У случају отказа Уговора, радови који су договорени и за које је обострано потписана понуда и динамика извршења радова, морају се довршити.

Члан 5.

За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Пожаревцу.

Члан 6.

Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 3 (три), а Вршилац услуга 2 (два) примерка.

Наручилац услуга ВПД „Смедерево“ доо Смедерево	Вршилац услуга *Sour inženjering 2017 doo*
Лука Матовић, директор	Јован Ћулум, директор

Доставити:

1. Службама Наручиоца:
   - Правној служби
   - Служби рачуноводства и
   - Архиви ВПД „Смедерево“ доо

2. Вршиоцу услуга 2 (два примерка)

Sour inženjering 2017 doo Sremski Karlovci

Mitropolita Stratimirovića 50,
21205 Sremski Karlovci

Matični broj:	21317381
PIB:	110209725
Šifra:	7112
Kontakt:	+381 21 881-657
	+381 64 647 51 86
E-mail:	sourinzenjering@gmail.com

06.04.2023. godine

PONUDA P-0604/23

PONUDA ZA IZVOĐENJE ZANATSKO-GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI GSMR STUBOVA

Redni broj	Iz projekta	Opis usluge	Jedinica mere	Jedinična cena (RSD)
1	1.2	Uklanjanje površinskog sloja humusa i iskop zemljanog materijala za temelj stuba prema zadatim visinskim tačkama. Pozicija obuhvata i potreban odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun po m³ iskopanog materijala.	m3	1.000,00
2	1.3	Dopunski iskop u mokrom uz rad pumpe po potrebi. Obračun po m³ iskopanog materijala	m3	1.100,00
3	3.1.	Betoniranje temelja betonom kvaliteta C30/37, XC2 u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun po m³ ugrađenog betona.	m³	16.500,00
4	4.1.	Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, isporuka i montaža armature B500 u svemu prema detaljima iz projekta. Obraćun po kg ugrađenog rebrastog čelika.	kg	150,00

PODACI:

IME BANKE : ERSTE BANKA

BROJ RAČUNA : 340-11017026-50

OVLAŠĆENO LICE : Jovan Ćulum, dipl.inž.el., direktor

NAPOMENA:

Ponuđač:

Jovan Ćulum, dipl.inž.el.,
direktor
Sour inženjering doo 2017

SOUR inženjering